

СОГЛАСОВАНО:



Главный инженер

ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Р.И. Темирбулатов

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

г.о. Чапаевск, Самарской области

Котельная № 8-1 г.о. Чапаевск, ул.С.Лазо.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.2	ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.3	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.4	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.5	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.6	ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2025 г.
2.2	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
3.1	Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.2	Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.3	ППР газопроводов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.4	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.5	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2025 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4.3	ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.

5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
5.1	ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5.2	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5.3	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
6	Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей	II-III квартал 2025 г.
7	Техническое диагностирование котлов	III квартал 2025 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2025 г.
9	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2025 г.
10	Техническое диагностирование зданий и сооружений	III квартал 2025 г.
11	Внешний осмотр дымовых труб	I-IV квартал 2025 г.
12	Техническая диагностика дымовых труб	II-III квартал 2025 г.
13	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети (при необходимости)	II квартал 2025 г.
14	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	II квартал 2025 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курышев